UỶ BAN NHÂN DÂN **XÃ TÁNH LINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 78 /BC-UBND	*Tánh Linh, ngày 12tháng 3 năm 2026*

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
Dự án: Nạo vét, khơi thông dòng chảy phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, trạm bơm Bắc Ruộng, xã Tánh Linh

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020.

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về việc ban hành định mức xây dựng; số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021; số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về việc hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Căn cứ Nghị quyết số 343/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc Kế hoạch đầu tư công năm 2025;

Căn cứ Công văn số 2029/SNNMT-TLTNN ngày 26/02/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng về việc hỗ trợ nạo vét sông La Ngà phục vụ tưới sản xuất vụ Đông Xuân năm 2025-2026 trên địa bàn xã Tành Linh;

Căn cứ Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch sử dụng đất của huyện Tánh Linh (cũ) và xã Tánh Linh mới.

Căn cứ nhu cầu thực tế về đảm bảo nguồn nước tưới cho khoảng 400 ha đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Tánh Linh thông qua Trạm bơm Bắc Ruộng và hiện trạng bồi lắng lòng sông La Ngà tại khu vực dự án. Ủy ban nhân dân xã Tánh Linh trình Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng báo cáo

đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nạo vét, khơi thông dòng chảy phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, Trạm bơm Bắc Ruộng, xã Tánh Linh với những nội dung chủ yếu sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Tên dự án: Nạo vét, khơi thông dòng chảy phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, Trạm bơm Bắc Ruộng, xã Tánh Linh.

2. Dự án nhóm: Nhóm C.

3. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Lâm Đồng.

4. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Tánh Linh.

5. Quản lý dự án: Thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án.

6. Địa điểm thực hiện: xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư (tạm tính): **11.747.000.000** đồng.

STT	Khoản, mục chi phí	Thành tiền (đồng)
1	Chi phí bồi thường GPMB	0
2	Chi phí xây dựng	9.866.970.358
3	Chi phí quản lý dự án	298.110.410
4	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	770.417.820
5	Chi phí khác	252.788.149
6	Chi phí dự phòng	559.414.337
TỔNG CỘNG (1+2+3+4+5+6)		**11.747.000.000**

8. Nguồn vốn: Vốn huy động các doanh nghiệp tại địa phương.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2026.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN

1. Sự cần thiết đầu tư, điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư.

1.1. Sự cần thiết đầu tư:

Sông La Ngà là một trong những nguồn nước quan trọng phục vụ sản xuất nông nghiệp, cấp nước tưới và điều hòa thủy văn trên địa bàn xã Tánh Linh và khu vực lân cận. Trong nhiều năm qua, sông La Ngà đóng vai trò là nguồn tạo nước chính cho hệ thống công trình thủy lợi trong khu vực, đặc biệt là Trạm bơm Bắc Ruộng, công trình có nhiệm vụ bơm nước phục vụ tưới cho khoảng 400 ha đất sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây do tác động của quá trình bồi lắng tự nhiên, biến động chế độ thủy văn, cũng như sự vận chuyển và lắng đọng vật liệu phù sa trong lòng sông, đoạn sông La Ngà chảy qua địa bàn xã Tánh Linh đã xuất hiện hiện tượng bồi lấp mạnh. Lớp bùn cát bồi tích tích tụ trong lòng sông làm thu hẹp mặt cắt dòng chảy, làm giảm đáng kể khả năng dẫn nước của sông và làm thay đổi chế độ thủy lực tự nhiên của dòng chảy.

Kết quả khảo sát sơ bộ cho thấy khu vực lòng sông dự kiến nạo vét có diện tích khoảng 20 ha, với chiều dày lớp bồi lắng thay đổi từ 0,5 m đến 4,5 m, trung bình khoảng 2,5 m, tổng khối lượng vật liệu bồi lắng cần nạo vét ước tính khoảng 356.000 m³.

Tình trạng bồi lắng lòng sông đã và đang gây ra nhiều ảnh hưởng bất lợi đối với việc khai thác nguồn nước và phát triển sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Vào mùa khô, khi lưu lượng dòng chảy giảm, việc lòng sông bị bồi lấp làm cho mực nước tại khu vực cửa lấy nước của Trạm bơm Bắc Ruộng giảm đáng kể, gây khó khăn cho việc vận hành trạm bơm và làm giảm khả năng tạo nguồn nước phục vụ tưới tiêu. Điều này dẫn đến nguy cơ thiếu nước cho khoảng 400 ha đất sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất cây trồng, thu nhập và đời sống của người dân trong khu vực.

Bên cạnh đó, vào mùa mưa lũ, việc lòng sông bị bồi lấp và thu hẹp mặt cắt dòng chảy làm giảm khả năng thoát lũ tự nhiên của sông, gây cản trở dòng chảy và có thể làm gia tăng nguy cơ ngập úng cục bộ cũng như sạt lở bờ sông tại một số vị trí ven sông. Những hiện tượng này không chỉ ảnh hưởng đến đất sản xuất của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với cơ sở hạ tầng và tài sản của cộng đồng dân cư ven sông.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng, việc đảm bảo khả năng dẫn nước, điều tiết dòng chảy và khai thác hiệu quả nguồn nước sông La Ngà có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững của khu vực. Do đó, việc thực hiện dự án nạo vét, khơi thông dòng chảy sông La Ngà đoạn qua địa bàn xã Tánh Linh là hết sức cần thiết và cấp bách.

Mặt khác, việc đầu tư thực hiện dự án còn góp phần nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống công trình thủy lợi hiện có, ổn định sản xuất nông nghiệp, cải thiện đời sống của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Dự án cũng phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp bền vững, đảm bảo an ninh nguồn nước và thích ứng với biến đổi khí hậu theo chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Vì vậy, việc đầu tư thực hiện dự án nạo vét, khơi thông dòng chảy sông La Ngà đoạn qua địa bàn xã Tánh Linh nhằm tạo nguồn nước ổn định cho Trạm bơm Bắc Ruộng phục vụ tưới cho khoảng 400 ha đất sản xuất nông nghiệp là hết sức cần thiết, phù hợp với nhu cầu thực tiễn và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn hiện nay.

Hình ảnh hiện trạng bồi lắng lòng sông La Ngà

1.2. Điều kiện để thực hiện đầu tư:

Việc triển khai dự án nạo vét, khơi thông dòng chảy sông La Ngà đoạn qua địa bàn xã Tánh Linh có nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện, cụ thể như sau:

(1) Điều kiện về tự nhiên và mặt bằng thi công: Khu vực dự án nằm trong phạm vi lòng sông La Ngà, nơi đã xảy ra hiện tượng bồi lắng bùn cát trong thời gian dài, làm thu hẹp mặt cắt dòng chảy. Địa hình khu vực tương đối thuận lợi cho việc tổ chức thi công nạo vét bằng các thiết bị cơ giới. Các tuyến đường giao thông hiện hữu trong khu vực cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển máy móc, thiết bị và vật liệu nạo vét.

(2) Điều kiện về nguồn vật liệu nạo vét: Lòng sông tại khu vực dự án có khối lượng bùn cát bồi lắng lớn, trong đó có thành phần cát, sạn, sỏi có thể tận thu theo quy định của pháp luật. Đây là điều kiện thuận lợi để huy động nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nghiệp địa phương tham gia thực hiện dự án thông qua hoạt động nạo vét kết hợp tận thu vật liệu, góp phần giảm chi phí đầu tư từ ngân sách nhà nước.

(3) Điều kiện về nhu cầu sử dụng nước và sự đồng thuận của địa phương: Trạm bơm Bắc Ruộng hiện đang phục vụ tưới cho khoảng 400 ha đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Tánh Linh. Nhu cầu đảm bảo nguồn nước tưới cho khu vực này là rất cấp thiết, do đó việc nạo vét, khơi thông dòng chảy sông La Ngà nhận được sự quan tâm và đồng thuận cao của chính quyền địa phương và người dân trong khu vực.

(4) Điều kiện về tổ chức quản lý và triển khai thực hiện: Ủy ban nhân dân xã Tánh Linh và các cơ quan chuyên môn của địa phương có đủ điều kiện để tổ chức phối hợp triển khai thực hiện dự án, bao gồm công tác quản lý, giám sát thi công, bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn của tỉnh sẽ phối hợp hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

(5) Các điều kiện khác: Hệ thống đường giao thông khá thuận lợi cho việc vận chuyển vật tư, vật liệu để phục vụ cho xây dựng dự án. Có sự đồng thuận

cao của các cấp lãnh đạo từ việc nhận thức tính cấp thiết của dự án đến việc chỉ đạo tiến hành triển khai các công tác phục vụ việc lập dự án.

Như vậy, với các điều kiện thuận lợi về tự nhiên, nguồn lực xã hội hóa, nhu cầu thực tiễn và sự đồng thuận của địa phương, dự án nạo vét, khơi thông dòng chảy sông La Ngà có đầy đủ điều kiện để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

1.3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư:

Việc triển khai dự án nạo vét, khơi thông dòng chảy sông La Ngà đoạn qua địa bàn xã Tánh Linh là phù hợp với các định hướng quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cụ thể như sau:

(1) Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Dự án góp phần đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, ổn định đời sống của người dân và nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Tánh Linh. Nội dung này phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất và đảm bảo an ninh nguồn nước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

(2) Phù hợp với quy hoạch thủy lợi và khai thác nguồn nước

Việc nạo vét, khơi thông dòng chảy sông La Ngà nhằm khôi phục khả năng dẫn nước và tạo nguồn nước cho Trạm bơm Bắc Ruộng phục vụ tưới cho khoảng 400 ha đất sản xuất nông nghiệp. Nội dung này phù hợp với định hướng phát triển hệ thống công trình thủy lợi, nâng cao hiệu quả khai thác nguồn nước và đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

(3) Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và quản lý tài nguyên

Phạm vi thực hiện dự án nằm trong khu vực lòng sông hiện hữu, không làm thay đổi mục đích sử dụng đất và không ảnh hưởng đến các khu dân cư, công trình hạ tầng hiện có. Hoạt động nạo vét nhằm khơi thông dòng chảy và cải thiện khả năng dẫn nước của sông, phù hợp với định hướng quản lý, khai thác hợp lý tài nguyên nước và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

(4) Phù hợp với định hướng xã hội hóa đầu tư

Dự án dự kiến huy động nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nghiệp tại địa phương tham gia thực hiện thông qua hoạt động nạo vét kết hợp tận thu vật liệu bồi lắng theo quy định của pháp luật. Điều này phù hợp với chủ trương huy động các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, giảm áp lực cho ngân sách nhà nước.

Như vậy, dự án nạo vét và khơi thông dòng chảy sông La Ngà hoàn toàn phù hợp với các quy hoạch và định hướng phát triển của địa phương, đồng thời đáp ứng nhu cầu thực tiễn về đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Tánh Linh.

2. Mục tiêu, địa điểm, phạm vị đầu tư và quy mô.

2.1. Mục tiêu đầu tư và nhiệm vụ của dự án:

a) Mục tiêu chung

Thực hiện nạo vét, khơi thông dòng chảy sông La Ngà đoạn qua địa bàn xã Tánh Linh nhằm khôi phục khả năng dẫn nước của lòng sông, đảm bảo dòng chảy thông thoáng, tạo nguồn nước ổn định cho Trạm bơm Bắc Ruộng phục vụ tưới tiêu cho khoảng 400 ha đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã.

Thông qua việc nạo vét, dự án góp phần nâng cao khả năng điều tiết và khai thác hiệu quả nguồn nước của sông La Ngà, bảo đảm điều kiện vận hành ổn định của hệ thống công trình thủy lợi hiện có, đặc biệt là Trạm bơm Bắc Ruộng – công trình có vai trò quan trọng trong việc cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Đồng thời, việc khơi thông dòng chảy còn góp phần cải thiện khả năng tiêu thoát nước của lòng sông trong mùa mưa, hạn chế tình trạng bồi lắng kéo dài, giảm nguy cơ ngập úng và sạt lở ven sông, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp, ổn định đời sống của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn xã Tánh Linh.

b) Mục tiêu cụ thể

- Thực hiện nạo vét, khơi thông dòng chảy đoạn sông La Ngà thuộc địa bàn xã Tánh Linh với chiều dài khoảng 1,3 km, nhằm khôi phục mặt cắt dòng chảy và nâng cao khả năng dẫn nước của sông.

- Nạo vét lớp bùn cát bồi lắng trong lòng sông với khối lượng dự kiến khoảng 356.000 m^3, bao gồm bùn sét và cát sỏi bồi tích, qua đó khôi phục khả năng chứa và dẫn nước của lòng sông.

- Tạo nguồn nước ổn định cho Trạm bơm Bắc Ruộng, bảo đảm điều kiện vận hành hiệu quả của hệ thống bơm tưới phục vụ khoảng 400 ha đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Tánh Linh.

- Cải thiện khả năng tiêu thoát nước của sông La Ngà trong mùa mưa, giảm nguy cơ ngập úng cục bộ và hạn chế hiện tượng bồi lắng kéo dài trong lòng sông.

- Góp phần nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống công trình thủy lợi hiện có, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp ổn định, góp phần phát triển kinh tế – xã hội và ổn định đời sống của người dân địa phương.

2.2. Địa điểm xây dựng và phạm vi dự án:

a) Vị trí địa lý hành chính

Dự án được triển khai trên đoạn sông La Ngà chảy qua địa bàn xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng. Đây là đoạn sông nằm ở khu vực thượng lưu của Trạm bơm Bắc Ruộng, nơi có vai trò quan trọng trong việc tạo nguồn nước phục vụ hệ thống bơm tưới cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Khu vực nạo vét, khơi thông dòng chảy lòng sông La Ngà, đoạn thuộc xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng. Trung tâm khu vực dự án cách UBND xã Tánh Linh khoảng khoảng 4,5km về phía Đông.

b) Phạm vi dự án

Phạm vi thực hiện dự án là đoạn sông La Ngà có chiều dài khoảng 1,3 km, thuộc khu vực lòng sông và bãi bồi hai bên sông đang bị bồi lắng mạnh, làm thu hẹp mặt cắt dòng chảy và ảnh hưởng đến khả năng dẫn nước của sông. Khu vực này hiện đang cung cấp nguồn nước cho Trạm bơm Bắc Ruộng, công trình có nhiệm vụ bơm nước phục vụ tưới cho khoảng 400 ha đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Tánh Linh.

Khu vực nạo vét là đoạn sông La Ngà được giới hạn bởi các mốc ranh đầu (M1) và cuối (M2) có tọa độ theo hệ VN 2000, kinh tuyến trục $107^0 45'$, múi 3^0 như sau:

Bảng 1.1: Bảng kê tọa độ các điểm đầu và cuối của đoạn sông

Điểm mốc	**Tọa độ VN 2000, múi 3^0, kinh tuyến trục $107^0 45'$**	
	X(m)	**Y(m)**
M1	12 32 794	412 630
M2	12 32 668	411 408

Vị trí thực hiện dự án nằm trong khu vực lòng sông tự nhiên, không liên quan đến khu dân cư tập trung hoặc các công trình hạ tầng quan trọng khác, do đó thuận lợi cho việc triển khai thi công nạo vét và khơi thông dòng chảy. Việc thực hiện dự án tại khu vực này nhằm khôi phục mặt cắt dòng chảy của sông La Ngà, đảm bảo khả năng tạo nguồn nước ổn định cho hệ thống công trình thủy lợi, đặc biệt là Trạm bơm Bắc Ruộng, góp phần đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2.3. Biện pháp công trình và Quy mô đầu tư:

2.3.1. Biện pháp công trình:

- Tiến hành nạo vét bùn, cát bồi lắng trong lòng sông La Ngà trên đoạn tuyến dự kiến khoảng 1,3 km, nhằm khôi phục mặt cắt dòng chảy và tăng khả năng dẫn nước của sông. Việc nạo vét được thực hiện theo phương án đào hạ thấp cao trình đáy sông tại các vị trí bồi lắng nghiêm trọng, đảm bảo duy trì dòng chảy thông suốt và ổn định mực nước tại khu vực cửa lấy nước của Trạm bơm Bắc Ruộng..

- Sau khi hoàn thành công tác nạo vét, tiến hành san gạt, chỉnh lý mặt bằng tại các khu vực thi công, thu dọn vật liệu thừa và thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường nhằm đảm bảo cảnh quan khu vực và hạn chế tác động đến môi trường xung quanh.

Các biện pháp công trình nêu trên nhằm đảm bảo khôi phục và duy trì ổn định dòng chảy của sông La Ngà, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác nguồn nước và đảm bảo cung cấp nước tưới ổn định cho khu vực sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Tánh Linh.

2.3.2. Loại và cấp công trình:

- Nhóm dự án: Dự án nhóm C;

- Loại công trình: Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

2.3.3. Quy mô công trình và các thông số kỹ thuật cơ bản:

a) Quy mô đầu tư

Dự án thực hiện nạo vét, khơi thông dòng chảy đoạn sông La Ngà thuộc địa bàn xã Tánh Linh nhằm khôi phục khả năng dẫn nước của lòng sông và tạo nguồn nước ổn định cho Trạm bơm Bắc Ruộng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Quy mô đầu tư của dự án được xác định trên cơ sở kết quả khảo sát hiện trạng địa hình, địa chất và mức độ bồi lắng của lòng sông tại khu vực nghiên cứu.

Phạm vi nạo vét được thực hiện trên đoạn sông La Ngà có chiều dài khoảng 1,3 km, với diện tích khu vực dự kiến nạo vét khoảng 20 ha. Kết quả khảo sát cho thấy lớp bồi lắng trong lòng sông chủ yếu là bùn, cát và sỏi cuội bồi tích, có chiều dày thay đổi từ 0,5 m đến 4,5 m, trung bình khoảng 2,5 m. Tổng khối lượng vật liệu dự kiến nạo vét khoảng 356.000 m^3.

Cao trình nạo vét được xác định phù hợp với điều kiện địa hình và cấu trúc địa chất lòng sông nhằm đảm bảo khơi thông dòng chảy, duy trì độ dốc thủy lực tự nhiên của sông, đồng thời không làm ảnh hưởng đến ổn định bờ sông và các công trình hạ tầng liên quan.

Về công nghệ thi công, dự án dự kiến áp dụng kết hợp các phương pháp nạo vét phù hợp với điều kiện địa hình và đặc điểm phân bố vật liệu bồi lắng trong lòng sông. Tại các khu vực bãi bồi thấp có thể sử dụng máy xúc để đào trực tiếp và vận chuyển vật liệu nạo vét lên phương tiện vận chuyển; đối với khu vực lòng sông ngập nước có thể áp dụng phương pháp nạo vét bằng bơm hút nhằm thu hồi hiệu quả lớp vật liệu bồi lắng.

Việc thi công nạo vét được thực hiện chủ yếu vào mùa khô, khi mực nước sông thấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thi công và hạn chế ảnh hưởng đến chế độ dòng chảy tự nhiên của sông cũng như môi trường sinh thái khu vực.

Thông qua việc thực hiện nạo vét với quy mô nêu trên, dự án sẽ góp phần khơi thông dòng chảy sông La Ngà, nâng cao khả năng dẫn nước và tạo nguồn nước ổn định cho Trạm bơm Bắc Ruộng phục vụ tưới cho khoảng 400 ha đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Tánh Linh.

Bảng 2.1. Quy mô đầu tư dự án nạo vét, khơi thông dòng chảy sông La Ngà

STT	Nội dung	Đơn vị	Giá trị dự kiến	Ghi chú
1	Chiều dài tuyến nạo vét	km	1,3	Đoạn sông La Ngà qua xã Tánh Linh
2	Diện tích khu vực nạo vét	ha	20	Phạm vi lòng sông và bãi bồi

STT	Nội dung	Đơn vị	Giá trị dự kiến	Ghi chú
3	Chiều dày lớp bồi lắng cần nạo vét	m	0,5 – 4,5	Trung bình khoảng 2,5 m
4	Khối lượng vật liệu nạo vét	m^3	356.000	Tổng khối lượng dự kiến
5	Chiều rộng nạo vét nhỏ nhất	m	30	Đầu tuyến
6	Chiều rộng nạo vét lớn nhất	m	110	Gần trạm bơm
7	Cao trình nạo vét thấp nhất	m	+110,0	Theo địa hình
8	Cao trình nạo vét cao nhất	m	+114,7	Theo địa hình
9	Phương pháp thi công	-	Máy xúc + bơm hút	Tùy theo từng vị trí
10	Thời gian thi công dự kiến	tháng	12	Thực hiện chủ yếu mùa khô
11	Diện tích đất sản xuất được đảm bảo tưới	ha	400	Thông qua Trạm bơm Bắc Ruộng

b) Bãi thải và bãi tập kết

Vật liệu bùn, cát sau khi nạo vét từ lòng sông La Ngà được vận chuyển và tập kết tại các bãi thải tạm thời được bố trí tại khu vực đất nông nghiệp gần công trình, thuận lợi cho việc vận chuyển và quản lý vật liệu. Cụ thể như sau:

STT	Vị trí bãi tập kết	Khoảng cách	Ghi chú
1	Bãi tập kết số 1 tại cánh đồng xã Đồng Kho	Cách Trạm bơm Bắc Ruộng khoảng 350 m	Bãi tập kết chính
2	Bãi tập kết số 2 tại cánh đồng xã Tánh Linh	Cách bãi số 1 khoảng 800 m	Bãi tập kết bổ sung

Các bãi tập kết được lựa chọn tại khu vực đất trống, thuận lợi cho việc vận chuyển vật liệu và không ảnh hưởng đến khu dân cư. Trong quá trình sử dụng, vật liệu nạo vét sẽ được san gạt, quản lý hợp lý nhằm tránh phát tán ra môi trường xung quanh. Sau khi hoàn thành thi công, các khu vực bãi tập kết sẽ được chỉnh trang và hoàn trả hiện trạng theo quy định.

2.4. Diện tích sử dụng đất vĩnh viễn:

Dự án nạo vét, khơi thông dòng chảy sông La Ngà đoạn qua địa bàn xã Tánh Linh được thực hiện chủ yếu trong phạm vi lòng sông hiện hữu, do đó không phát sinh nhu cầu sử dụng đất vĩnh viễn ngoài phạm vi lòng sông.

Các hoạt động thi công như nạo vét bùn cát, chỉnh lý lòng dẫn và vận chuyển vật liệu nạo vét đều được thực hiện trong phạm vi hành lang lòng sông và các khu vực bãi bồi hiện hữu. Sau khi hoàn thành thi công, khu vực dự án vẫn tiếp tục được sử dụng theo chức năng tự nhiên của lòng sông và không làm thay đổi mục đích sử dụng đất.

Do đó: Diện tích sử dụng đất vĩnh viễn của dự án: 0 ha

Việc triển khai dự án không làm ảnh hưởng đến quỹ đất của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong khu vực, đồng thời không phát sinh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Trong quá trình thi công, có thể sử dụng một số diện tích đất tạm thời tại các bãi bồi hoặc khu vực ven sông để tập kết máy móc, thiết bị và vật liệu nạo vét. Các diện tích này sẽ được hoàn trả lại hiện trạng ban đầu sau khi kết thúc thi công theo quy định.

3. Dự kiến tổng mức đầu tư, cơ cấu vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án.

3.1. Tổng mức đầu tư ước tính:

- Căn cứ nhiệm vụ, quy mô của dự án;

- Căn cứ khối lượng, thời gian, và các chi phí khác để thực hiện dự án;

- Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng về việc Ban hành định mức xây dựng;

- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

- Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định giá cước vận tải hàng hoá bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

- Quyết định số 190/QĐ-SXD ngày 26/12/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

- Quyết định số 191/QĐ-SXD ngày 26/12/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Tổng mức đầu tư (ước tính): 11.747.000.000 đồng

(Bằng chữ: Mười một tỷ, bảy trăm bốn mươi bảy triệu đồng chẵn)

STT	Khoản, mục chi phí	Thành tiền (đồng)
1	Chi phí bồi thường GPMB	0
2	Chi phí xây dựng	9.866.970.358
3	Chi phí quản lý dự án	298.110.410
4	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	770.417.820
5	Chi phí khác	252.788.149
6	Chi phí dự phòng	559.414.337
TỔNG CỘNG (1+2+3+4+5+6)		**11.747.000.000**

3.2. Nguồn vốn:

Nguồn vốn thực hiện dự án dự kiến không sử dụng ngân sách nhà nước, mà được huy động từ các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn địa phương theo hình thức xã hội hóa đầu tư nhằm thực hiện nạo vét, khơi thông dòng chảy và tận thu vật liệu nạo vét theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu nguồn vốn dự kiến như sau:

STT	Nguồn vốn	Giá trị dự kiến	Tỷ lệ
1	Vốn doanh nghiệp tham gia đầu tư	11,747 tỷ đồng	100%
	Tổng cộng	**11,747 tỷ đồng**	**100%**

4. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện dự án.

Căn cứ vào quy mô nạo vét đoạn sông La Ngà qua địa bàn xã Tánh Linh và điều kiện thực tế của địa phương, dự án dự kiến được triển khai trong thời gian khoảng 12 tháng kể từ khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tiến độ thực hiện dự án dự kiến bao gồm các giai đoạn chính sau:

STT	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến
1	Lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư	Quý I năm 2026
2	Lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật, khảo sát và thiết kế	Quý II năm 2026
3	Thẩm định, phê duyệt dự án và lựa chọn đơn vị thực hiện	Quý III năm 2026
4	Tổ chức thi công nạo vét, khơi thông dòng chảy	Quý IV năm 2026 – Quý I năm 2027
5	Nghiệm thu, hoàn thành và đưa dự án vào khai thác	Quý I năm 2027

Việc tổ chức thi công nạo vét dự kiến được thực hiện chủ yếu vào mùa khô, khi mực nước sông thấp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thi công, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến chế độ dòng chảy tự nhiên và môi trường sinh thái của khu vực.

5. Chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành.

5.1. Chi phí liên quan trong quá trình thực hiện:

- Chi phí lập chủ trương đầu tư dự án;
- Chi phí Quản lý dự án;
- Chi phí lập đề cương nhiệm vụ khảo sát;
- Chi phí khảo sát xây dựng phục vụ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật -BVTC;
- Chi phí giám sát công tác khảo sát;
- Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có);
- Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, bản vẽ thi công;
- Chi phí thẩm tra thiết kế - dự toán;
- Chi phí lựa chọn nhà thầu;
- Chi phí xây dựng;
- Chi phí giám sát thi công xây dựng;
- Chi phí thẩm định thiết kế - dự toán;
- Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng;
- Chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán;
- Chi phí dự phòng;
- Một số chi phí khác liên quan.

5.2. Chi vận hành dự án sau khi hoàn thành:

Chi phí trong công tác quản lý vận hành dự án sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng gồm:

- Chi phí tiền lương cho cán bộ, nhân viên, công nhân quản lý vận hành;
- Chi phí mua sắm vật tư trang thiết bị phục vụ công tác quản lý vận hành;
- Chi phí sửa chữa thường xuyên và chi phí khác;

6. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội.

6.1. Các căn cứ pháp lý:

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;
- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;

- Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13, ngày 25/6/2015;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024;

- Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 ngày 27/11/2023;

- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường;

- Nghị định 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chỉnh phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước 2023,

- Nghị định 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chỉnh phủ quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;

- Thông tư 03/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước 2023.

6.2. Hiện trạng môi trường:

Khu vực thực hiện dự án nạo vét, khơi thông dòng chảy sông La Ngà đoạn qua địa bàn xã Tánh Linh có đặc điểm môi trường tự nhiên tương đối ổn định, chủ yếu là khu vực lòng sông và bãi bồi ven sông phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hiện trạng môi trường tại khu vực dự án được đánh giá sơ bộ như sau:

(1) Môi trường nước

Sông La Ngà là nguồn nước mặt quan trọng trong khu vực, cung cấp nước cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân. Chất lượng nước tại khu vực nhìn chung chưa ghi nhận các nguồn ô nhiễm lớn từ hoạt động công nghiệp. Tuy nhiên, tại một số đoạn sông xuất hiện tình trạng bồi lắng bùn cát trong lòng sông do quá trình vận chuyển trầm tích tự nhiên, làm thu hẹp mặt cắt dòng chảy và ảnh hưởng đến khả năng dẫn nước của sông.

(2) Môi trường đất và trầm tích

Khu vực lòng sông và bãi bồi ven sông chủ yếu là các lớp trầm tích bùn, cát và sỏi được hình thành từ quá trình bồi tụ tự nhiên của dòng chảy. Các lớp vật liệu này tích tụ trong thời gian dài, làm nâng cao đáy sông và gây cản trở dòng chảy tại một số vị trí.

(3) Hệ sinh thái khu vực

Hệ sinh thái trong khu vực dự án chủ yếu là hệ sinh thái thủy sinh tự

nhiên của sông và các loài sinh vật thủy sinh phổ biến trong môi trường nước ngọt. Ngoài ra, khu vực ven sông có một số loại cây bụi và thảm thực vật tự nhiên phát triển rải rác. Hiện chưa ghi nhận sự hiện diện của các loài sinh vật quý hiếm hoặc các khu vực bảo tồn sinh thái đặc biệt trong phạm vi dự án.

(4) Môi trường không khí và tiếng ồn

Khu vực dự án nằm xa các khu công nghiệp và khu đô thị lớn nên môi trường không khí tương đối trong lành. Các nguồn phát sinh tiếng ồn chủ yếu đến từ hoạt động giao thông và sinh hoạt của người dân trong khu vực, mức độ không đáng kể.

(5) Điều kiện kinh tế – xã hội khu vực

Khu vực ven sông chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương. Trạm bơm Bắc Ruộng hiện đang khai thác nguồn nước từ sông La Ngà để phục vụ tưới cho khoảng 400 ha đất sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, do tình trạng bồi lắng lòng sông, khả năng tạo nguồn nước cho trạm bơm có thời điểm bị ảnh hưởng, đặc biệt trong mùa khô.

Nhìn chung, hiện trạng môi trường tại khu vực dự án còn tương đối tốt, tuy nhiên tình trạng bồi lắng lòng sông đã ảnh hưởng đến khả năng dẫn nước và tạo nguồn cho hệ thống tưới. Việc triển khai nạo vét, khơi thông dòng chảy sông La Ngà được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện điều kiện dòng chảy, nâng cao hiệu quả khai thác nguồn nước và phục vụ tốt hơn cho sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

6.3. Tác động môi trường khi xây dựng dự án:

Trong giai đoạn thi công nạo vét, khơi thông dòng chảy sông La Ngà, một số tác động đến môi trường và xã hội có thể phát sinh. Tuy nhiên, các tác động này chủ yếu mang tính tạm thời, cục bộ và có thể được kiểm soát thông qua các biện pháp tổ chức thi công và quản lý môi trường phù hợp. Các tác động chủ yếu bao gồm:

(1) Tác động đến môi trường nước

Hoạt động nạo vét lòng sông có thể làm khuấy động lớp bùn cát và trầm tích đáy sông, làm tăng độ đục của nước trong khu vực thi công trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, phạm vi ảnh hưởng chủ yếu tập trung tại khu vực thi công và sẽ giảm dần sau khi hoàn thành công tác nạo vét. Về lâu dài, việc khơi thông dòng chảy sẽ góp phần cải thiện khả năng dẫn nước và lưu thông của dòng sông.

(2) Tác động đến môi trường đất và trầm tích

Trong quá trình thi công có thể phát sinh các bãi tập kết tạm thời đối với vật liệu nạo vét. Nếu không được quản lý hợp lý có thể ảnh hưởng đến đất và cảnh quan khu vực ven sông. Tuy nhiên, với việc bố trí hợp lý vị trí tập kết và tổ chức vận chuyển vật liệu theo quy định, các tác động này có thể được kiểm soát và hạn chế.

(3) Tác động đến hệ sinh thái thủy sinh

Hoạt động nạo vét có thể làm xáo trộn tạm thời môi trường sống của một số loài thủy sinh trong khu vực lòng sông. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành dự án, dòng chảy được khơi thông và điều kiện thủy văn được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho hệ sinh thái thủy sinh phục hồi và phát triển ổn định.

(4) Tác động đến môi trường không khí và tiếng ồn

Các hoạt động thi công như vận hành máy móc, thiết bị nạo vét và vận chuyển vật liệu có thể phát sinh bụi và tiếng ồn trong khu vực dự án. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng không lớn do khu vực thi công chủ yếu nằm trong lòng sông và cách xa khu dân cư tập trung.

(5) Tác động đến đời sống xã hội và sử dụng đất

Dự án được thực hiện chủ yếu trong phạm vi lòng sông hiện hữu và các bãi bồi tự nhiên, không làm thay đổi mục đích sử dụng đất và không ảnh hưởng đến nhà ở, công trình hạ tầng hoặc đất sản xuất của người dân. Do đó, dự án không phát sinh nhu cầu tái định cư hoặc tái định canh. Trong quá trình thi công có thể sử dụng một số diện tích bãi bồi ven sông làm khu vực tập kết tạm thời máy móc, thiết bị và vật liệu nạo vét; các khu vực này sẽ được hoàn trả hiện trạng sau khi kết thúc thi công.

Nhìn chung, các tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng dự án chủ yếu mang tính tạm thời và có thể kiểm soát được. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần khơi thông dòng chảy sông La Ngà, cải thiện khả năng tạo nguồn nước cho Trạm bơm Bắc Ruộng và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn nước phục vụ tưới cho khoảng 400 ha đất sản xuất nông nghiệp, qua đó mang lại lợi ích lâu dài về môi trường và kinh tế – xã hội cho khu vực.

6.4. Giải pháp ngăn ngừa:

Để hạn chế và kiểm soát các tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình triển khai dự án nạo vét, khơi thông dòng chảy sông La Ngà đoạn qua địa bàn xã Tánh Linh, cần thực hiện các giải pháp ngăn ngừa và giảm thiểu sau:

(1) Giải pháp bảo vệ môi trường nước

Trong quá trình thi công nạo vét, cần tổ chức thi công theo từng đoạn hợp lý nhằm hạn chế phạm vi khuấy động bùn cát trong lòng sông. Đồng thời, bố trí các biện pháp kiểm soát dòng chảy tại khu vực thi công để hạn chế việc phát tán bùn cát ra khu vực xung quanh.

(2) Giải pháp quản lý vật liệu nạo vét

Vật liệu bùn cát sau khi nạo vét cần được vận chuyển và tập kết tại các khu vực phù hợp theo phương án được phê duyệt. Quá trình vận chuyển phải đảm bảo không làm rơi vãi vật liệu ra môi trường xung quanh, tránh gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực.

(3) Giải pháp giảm thiểu bụi và tiếng ồn

Các thiết bị thi công cần được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ nhằm giảm thiểu khí thải, bụi và tiếng ồn. Việc thi công cần được tổ chức hợp lý, tránh gây

ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân trong khu vực lân cận.

(4) Giải pháp bảo vệ hệ sinh thái

Trong quá trình thi công cần hạn chế tối đa việc tác động đến thảm thực vật ven sông và môi trường sống của các loài thủy sinh. Các khu vực thi công sau khi hoàn thành cần được chỉnh lý, san gạt và phục hồi lại hiện trạng nhằm đảm bảo ổn định môi trường sinh thái.

(5) Giải pháp quản lý thi công

Tăng cường công tác giám sát thi công, đảm bảo các hoạt động nạo vét được thực hiện đúng phạm vi, quy mô và tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường. Đồng thời, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và quản lý tài nguyên trong quá trình triển khai dự án.

Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên sẽ góp phần hạn chế các tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình thi công, đồng thời đảm bảo dự án được triển khai hiệu quả, bền vững và phù hợp với các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

6.5. Hiệu quả kinh tế - xã hội:

Dự án nạo vét, khơi thông dòng chảy sông La Ngà đoạn qua địa bàn xã Tánh Linh sau khi hoàn thành sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực về kinh tế – xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác nguồn nước và thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Các hiệu quả chủ yếu bao gồm:

(1) Đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp

Việc khơi thông dòng chảy sông La Ngà sẽ tạo điều kiện nâng cao khả năng dẫn nước và duy trì mực nước ổn định tại khu vực cửa lấy nước của Trạm bơm Bắc Ruộng, đảm bảo cung cấp nước tưới cho khoảng 400 ha đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Tánh Linh. Điều này giúp ổn định sản xuất, giảm thiểu rủi ro thiếu nước trong mùa khô và nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp.

(2) Nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp

Với diện tích khoảng 400 ha đất sản xuất nông nghiệp được đảm bảo nguồn nước tưới, giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân ước đạt khoảng 60–70 triệu đồng/ha/năm. Như vậy, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của khu vực được đảm bảo nguồn nước tưới ước đạt khoảng 24–28 tỷ đồng/năm, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người dân trong khu vực.

(3) Nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống công trình thủy lợi

Dự án giúp nâng cao hiệu quả khai thác và vận hành của Trạm bơm Bắc Ruộng, đảm bảo hệ thống công trình thủy lợi hoạt động ổn định, phát huy tối đa công suất thiết kế và phục vụ hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

(4) Góp phần giảm thiểu rủi ro thiên tai

Việc nạo vét, khơi thông lòng sông sẽ cải thiện khả năng thoát nước của

sông La Ngà trong mùa mưa, hạn chế tình trạng bồi lắng kéo dài và giảm nguy cơ ngập úng cục bộ tại các khu vực ven sông. Qua đó góp phần bảo vệ đất sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng trong khu vực.

(5) Tạo điều kiện huy động nguồn lực xã hội

Dự án được triển khai theo hướng huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp tại địa phương thông qua hoạt động nạo vét kết hợp tận thu vật liệu bồi lắng theo quy định của pháp luật. Điều này góp phần giảm áp lực cho ngân sách nhà nước và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội trong đầu tư phát triển hạ tầng.

Nhìn chung, dự án mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội rõ rệt, góp phần đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả khai thác công trình thủy lợi và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

7. Giải pháp tổ chức thực hiện.

Để đảm bảo dự án nạo vét, khơi thông dòng chảy sông La Ngà đoạn qua địa bàn xã Tánh Linh được triển khai đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả, cần thực hiện các giải pháp tổ chức thực hiện như sau:

(1) Cơ quan tổ chức thực hiện

Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Cơ quan chủ trì thực hiện dự án: Ủy ban nhân dân xã Tánh Linh.

Cơ quan phối hợp: Các phòng ban của xã và các đơn vị có liên quan.

Các cơ quan nêu trên có trách nhiệm phối hợp trong việc tổ chức triển khai thực hiện dự án, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

(2) Tổ chức triển khai thực hiện dự án

Sau khi chủ trương đầu tư được phê duyệt, cơ quan chủ trì thực hiện sẽ tổ chức lập hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình, thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư, thẩm định và phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện dự án, việc lựa chọn đơn vị thi công và các đơn vị tư vấn có liên quan sẽ được thực hiện theo các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng.

(3) Huy động nguồn lực thực hiện dự án

Dự án dự kiến huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp tại địa phương tham gia thực hiện thông qua hoạt động nạo vét kết hợp tận thu vật liệu bồi lắng theo quy định của pháp luật. Việc huy động nguồn lực xã hội hóa góp phần giảm áp lực cho ngân sách nhà nước và nâng cao hiệu quả đầu tư của dự án.

(4) Công tác quản lý và giám sát

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, cơ quan chủ trì thực hiện sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức giám sát chặt chẽ việc thi công nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định về kỹ thuật, bảo vệ môi trường, an toàn lao

động và quản lý tài nguyên.

(5) Quản lý và khai thác sau khi hoàn thành dự án

Sau khi dự án hoàn thành, việc quản lý và khai thác đoạn sông đã được nạo vét sẽ do chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn quản lý theo quy định, nhằm duy trì hiệu quả khơi thông dòng chảy và đảm bảo nguồn nước ổn định cho Trạm bơm Bắc Ruộng phục vụ tưới cho khoảng 400 ha đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Tánh Linh.

Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên sẽ góp phần đảm bảo dự án được triển khai đúng quy định, phát huy hiệu quả đầu tư và đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

8. Phân chia dự án thành.

Căn cứ quy mô, phạm vi và tính chất của dự án nạo vét, khơi thông dòng chảy sông La Ngà đoạn qua địa bàn xã Tánh Linh, dự án được xác định là một dự án đơn lẻ, mục tiêu đầu tư thống nhất nhằm khôi phục khả năng dẫn nước của sông và tạo nguồn nước ổn định cho Trạm bơm Bắc Ruộng phục vụ tưới cho khoảng 400 ha đất sản xuất nông nghiệp.

Phạm vi thực hiện dự án tập trung trên một đoạn sông liên tục với chiều dài khoảng 1,3 km, các hạng mục công việc chủ yếu là nạo vét bùn cát bồi lắng, chỉnh lý lòng dẫn và tận thu vật liệu theo quy định. Các hạng mục này có tính chất kỹ thuật liên quan chặt chẽ với nhau và được thực hiện đồng bộ trong cùng một phạm vi công trình.

Do đó, dự án không phân chia thành các dự án thành phần độc lập.

Tuy nhiên, để thuận lợi cho việc tổ chức thi công và quản lý thực hiện, trong giai đoạn triển khai có thể phân chia thành các đoạn hoặc gói công việc thi công theo từng khu vực nạo vét hoặc theo trình tự thi công hợp lý. Việc phân chia này chỉ nhằm phục vụ công tác tổ chức thi công và quản lý tiến độ, không làm thay đổi tính chất và phạm vi của dự án.

9. Kết luận và kiến nghị.

9.1. Kết luận:

Qua quá trình nghiên cứu, phân tích sự cần thiết đầu tư, mục tiêu, quy mô, phạm vi thực hiện, nguồn vốn và hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án nạo vét, khơi thông dòng chảy sông La Ngà đoạn qua địa bàn xã Tánh Linh, có thể nhận thấy việc triển khai dự án là cần thiết và phù hợp với nhu cầu thực tiễn của địa phương.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần khơi thông dòng chảy sông La Ngà, nâng cao khả năng dẫn nước và tạo nguồn ổn định cho Trạm bơm Bắc Ruộng, đảm bảo cung cấp nước tưới cho khoảng 400 ha đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Tánh Linh. Đồng thời, việc nạo vét lòng sông còn giúp cải thiện khả năng tiêu thoát nước trong mùa mưa, hạn chế tình trạng bồi lắng lòng sông và giảm nguy cơ ngập úng cục bộ tại các khu vực ven sông.

Bên cạnh đó, dự án được thực hiện theo hướng huy động nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nghiệp tại địa phương, thông qua hoạt động nạo vét kết hợp tận thu vật liệu bồi lắng theo quy định của pháp luật. Việc triển khai dự án theo phương thức này góp phần giảm áp lực cho ngân sách nhà nước, đồng thời tận dụng hiệu quả nguồn tài nguyên bồi tích trong lòng sông.

Nhìn chung, dự án có hiệu quả kinh tế - xã hội rõ rệt, góp phần ổn định sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

9.2. Kiến nghị

Để dự án sớm được triển khai thực hiện và phát huy hiệu quả, kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nạo vét, khơi thông dòng chảy sông La Ngà đoạn qua địa bàn xã Tánh Linh.

Sau khi chủ trương đầu tư được phê duyệt, đề nghị các cơ quan chuyên môn của tỉnh, huyện và địa phương phối hợp hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã Tánh Linh trong việc thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật, bao gồm lập hồ sơ Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình, tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện và triển khai thi công dự án.

Việc sớm triển khai dự án sẽ góp phần đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống công trình thủy lợi và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trên cơ sở nội dung báo cáo nêu trên, UBND xã Tánh Linh trình Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng xem xét, thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nạo vét, khơi thông dòng chảy phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, trạm bơm Bắc Ruộng, xã Tánh Linh./.

(Kèm theo hồ sơ thiết kế sơ bộ và khái toán tổng mức đầu tư công trình)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã;
- Văn phòng HĐND và UBND xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- Lưu: VT, PKT Thành (10 b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ TÁNH LINH T. LÂM ĐỒNG

Mai Trí Mân