CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

# KHÁI TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

(KÍ HIỆU LƯU TRỮ: 2026 - VĐK- KTVĐT)

**CÔNG TRÌNH: NẠO VÉT, KHƠI THÔNG DÒNG CHẢY PHỤC VỤ CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, TRẠM BƠM BẮC RUỘNG, XÃ TÁNH LINH**

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: XÃ TÁNH LINH, TỈNH LÂM ĐỒNG

*Lâm Đồng, tháng 3 năm 2026*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

# KHÁI TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

(KÍ HIỆU LƯU TRỮ: 2026 - VĐK- KTVĐT)

**CÔNG TRÌNH: NẠO VÉT, KHƠI THÔNG DÒNG CHẢY PHỤC VỤ CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, TRẠM BƠM BẮC RUỘNG, XÃ TÁNH LINH**

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: XÃ TÁNH LINH, TỈNH LÂM ĐỒNG

**ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÁNH LINH**

*Lâm Đồng, tháng 03 năm 2026*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

# THUYẾT MINH DỰ TOÁN PHÁT SINH

Công trình: Nạo vét, khơi thông dòng chảy phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, trạm bơm Bắc Ruộng, xã Tánh Linh

## I. Căn cứ lập dự toán

- Căn cứ bản vẽ thiết kế, khối lượng đã lập.

- Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng";

- Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ – CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

- Định mức dự toán ban hành theo thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021.

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2011 "V/v hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí xây dựng".

- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2011 "V/v hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng".

- Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ: Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội.

- Thông tư số 08/2025/TT-BXD ngày 30/5/2025 Sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Thông tư số 64/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân.

- Quy định thu bằng 50% mức thu phí thẩm định theo Thông tư số 27/2023/TT-BTC, 28/2023/TT-BTC và 70/2025/TT-BTC).

- Căn cứ quyết định số 190/QĐ-SXD ngày 26/12/2024 "V/v công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng"

- Căn cứ quyết định số 191/QĐ-SXD ngày 26/12/2024 "V/v công bố giá ca máy và thiết bị thi công năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng"

- Căn cứ công bố giá số 194/CBG-SXD Về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời điểm tháng 01 năm 2025.

## II. Chi tiết dự toán.

| STT | Hạng mục | Giá trị (Đồng) |
|---|---|---|
| 1 | Chi phí xây dựng | 9.866.970.358 |
| 2 | Chi phí quản lý dự án | 298.110.410 |
| 3 | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | 770.417.820 |
| 4 | Chi phí khác | 252.788.149 |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | Chi phí Dự phòng | 559.414.337 |
| | **TỔNG CỘNG ( LÀM TRÒN)** | **11.747.000.000** |

Lâm Đồng 03/2026

# BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Công trình: Nạo vét, khơi thông dòng chảy phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, trạm bơm Bắc Ruộng, xã Tánh Linh

Địa điểm XD : Xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng

Đơn vị tính: đồng

| STT | Nội dung chi phí | Hệ số | Cách tính | Giá trị trước thuế | VAT | Thuế GTGT | Giá trị sau thuế | Ký hiệu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Chi phí xây dựng** | | | **9,136,083,665** | | **730,886,693** | **9,866,970,358** | **GXD** | |
| 1.1 | Chi phí xây dựng công trình | | Theo bảng tổng hợp chi phí XD | 9,136,083,665 | 8% | 730,886,693 | 9,866,970,358 | | |
| 1.2 | Chi phí xây dựng công trình phụ trợ (trừ lán trại) | | | | | | | | |
| **2** | **Chi phí thiết bị** | | | | | | | **GTB** | |
| | Chi phí thiết bị | | Theo bảng tổng hợp chi phí TB | | | | | | |
| **3** | **Chi phí quản lý dự án** | | | **298,110,410** | | | **298,110,410** | **Gqlda** | |
| | Chi phí quản lý dự án | 3.263% | (GXD+GTB) trước thuế x 3.263% | 298,110,410 | | | 298,110,410 | | |
| **4** | **Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng** | | | **712,819,282** | | **57,598,538** | **770,417,820** | **Gtv** | |
| 4.1 | Chi phí đo vẽ khảo sát địa hình | | Theo bảng tổng hợp dự toán KS | 35,873,280 | 8% | 2,869,862 | 38,743,142 | Gksđh | Có bảng tính chi tiết |
| 4.2 | Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng | 3% | (Gksđc+Gksđh) trước thuế x 3% | 1,076,198 | 8% | 86,096 | 1,162,294 | Gkslnv | Phụ lục V Thông tư số 11/2021/TT-BXD |
| 4.3 | Chi phí lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | 0.226% | (GXD+GTB) trước thuế x 0.226% | 18,758,000 | 8% | 1,500,640 | 20,258,640 | | Bảng 2.1a TT số 09/2024/TT-BXD |
| 4.4 | Chi phí thẩm tra báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư | 0.064% | (GXD+GTB) trước thuế x 0.064% x Kđc=0.4 | 2,338,837 | 8% | 187,107 | 2,525,944 | | Bảng 2.14 TT số 12/2021/TT-BXD; TT số 09/2024/TT-BXD |
| 4.5 | Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật | 3.8199% | (GXD+GTB) trước thuế x 3.8199% | 348,989,260 | 8% | 27,919,141 | 376,908,401 | | Bảng 2.3a TT số 08/2025/TT-BXD |
| 4.6 | **Chi phí thuê tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế - kỹ thuật (nếu có)** | 1 | **(Gtt1+Gtt2) x 1** | **33,986,231** | | **3,262,679** | **37,248,910** | **Gtt** | Khoản 4, mục 4.3 phụ lục VIII TT số 12/2021/TT-BXD |
| 4.6.1 | Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng | 0.189% | GXD trước thuế x 0.189% | 17,267,198 | 8% | 1,381,376 | 18,648,574 | Gtt1 | TT số 12/2021/TT-BXD |
| 4.6.2 | Chi phí thẩm tra dự toán xây dựng | 0.183% | GXD trước thuế x 0.183% | 16,719,033 | 8% | 1,337,523 | 18,056,556 | Gtt2 | TT số 12/2021/TT-BXD |
| **4.7** | **Chi phí lựa chọn nhà thầu thi công (CĐT thuê tư vấn thực hiện)** | | **Ghsxd1+Ghsxd2+Ghsxd3+Ghsxd4+Ghsxd5** | **32,981,262** | | **2,638,501** | **35,619,763** | **Ghsxd** | |
| 4.7.1 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng | 0.361% | GXD trước thuế x 0.361% | 32,981,262 | 8% | 2,638,501 | 35,619,763 | Ghsxd1 | Bảng 2.19 TT số 12/2021/TT-BXD |
| **4.8** | **Chi phí giám sát** | | | **238,816,214** | | **19,134,512** | **257,950,726** | **Ggs** | |
| 4.8.1 | Chi phí giám sát thi công xây dựng | 2.598% | GXD trước thuế x 2.598% | 237,355,454 | 8% | 18,988,436 | 256,343,890 | | TT số 12/2021/TT-BXD |
| 4.8.2 | Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị | 0.718% | GTB trước thuế x 0.718% | | 8% | | | | TT số 12/2021/TT-BXD |
| 4.8.3 | Chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng | 4.072% | GKS trước thuế x 4.072% | 1,460,760 | 10% | 146,076 | 1,606,836 | | TT số 12/2021/TT-BXD |
| **5** | **Chi phí khác** | | | **241,243,979** | | **11,544,170** | **252,788,149** | **Gk** | |
| 5.1 | Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ | | Theo Bảng tổng hợp dự toán | | | | | | TT số 123/2021/TT-BQP |
| 5.2 | Chi phí thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật | 0.019% | GXDCT x 0.019% | 2,232,063 | | | 2,232,063 | | TT số 28/2023/TT-BTC |
| 5.3 | Chi phí bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng | 8 | GXD trước thuế x 8‰ | 73,088,669 | 8% | 5,847,094 | 78,935,763 | | NĐ số 67/2023/NĐ-CP, hiệu lực từ ngày 06/9/2023 (Tra phụ lục III để xác định Mức phí bảo hiểm) |
| 5.4 | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán | 0.3854% | (GXDCT-GDP) x 0.3854% | 43,119,657 | | | 43,119,657 | | NĐ số 254/2025/NĐ-CP |
| 5.5 | Chi phí kiểm toán độc lập | 0.6365% | (GXDCT-GDP) x 0.6365% | 71,213,445 | 8% | 5,697,076 | 76,910,521 | | NĐ số 254/2025/NĐ-CP |
| 5.6 | Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng | 20% | | 51,590,145 | | | 51,590,145 | | Điều 16 Thông tư số 10/2021/TT-BXD |
| **6** | **Chi phí dự phòng** | | **GDP1+GDP2** | **508,558,488** | | **40,684,679** | **559,414,337** | **GDP** | |
| 6.1 | Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh | 5% | (GXD+GTB+Gqlda+Gtv+Gk) x 5% | 508,558,488 | 8% | 40,684,679 | 559,414,337 | GDP1 | Tỷ lệ kps ≤ 5% (TT số 11/2021/TT-BXD) |
| 6.2 | Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá | | Bảng tính dự phòng trượt giá | | 8% | | | GDP2 | TT số 12/2021/TT-BXD |
| | **TỔNG CỘNG (1+2+3+4+5+6)** | | | **10,896,815,824** | | **840,714,080** | **11,747,701,074** | **GXDCT** | |
| | **TÍNH TRÒN** | | | | | | **11,747,000,000** | | |

***Bằng chữ: Mười một tỷ bảy trăm bốn mươi bảy triệu đồng.***

NGƯỜI LẬP

(Ký, họ tên)

NGƯỜI CHỦ TRÌ

(Ký, họ tên)

Chứng chỉ KS định giá XD hạng …., số ……..

# BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

## Công trình: Nạo vét, khơi thông dòng chảy phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, trạm bơm Bắc Ruộng, xã Tánh Linh

| STT | Hạng mục | Giá trị trước thuế | Thuế GTGT | Giá trị sau thuế |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NẠO VÉT | 9,136,083,665 | 730,886,693 | 9,866,970,358 |
| | **TỔNG CỘNG** | **9,136,083,665** | **730,886,693** | **9,866,970,358** |

# BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG

## Công trình: Nạo vét, khơi thông dòng chảy phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, trạm bơm Bắc Ruộng, xã Tánh Linh

## HẠNG MỤC: NẠO VÉT

| STT | Khoản mục chi phí | Cách tính | Thành tiền | Ký hiệu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CHI PHÍ CƠ BẢN** | | | | |
| | Chi phí vật liệu | | | A1 | |
| | Chi phí nhân công | | 766,257,524 | B1 | |
| | Chi phí máy thi công | | 7,163,957,625 | C1 | |
| | Chênh lệch nhiên liệu | | | C2 | |
| | Chênh lệch nhân công lái máy | | | C3 | |
| I | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | | | | |
| 1 | Chi phí vật liệu | A1 | | VL | Bảng chiết tính |
| 2 | Chi phí nhân công | B1 | 766,257,524 | NC | Bảng chiết tính |
| 3 | Chi phí máy và thiết bị thi công | M1+M2+M3 | 7,163,957,625 | M | |
| | Máy thi công | C1 | 7,163,957,625 | M1 | Bảng chiết tính |
| | Bù nhiên liệu | C2 | | M2 | |
| | Bù nhân công lái máy | C3 | | M3 | |
| | **Chi phí trực tiếp** | VL+NC+M | 7,930,215,149 | T | |
| II | CHI PHÍ GIÁN TIẾP | | | | |
| 1 | Chi phí chung | T x 6.1% | 483,743,124 | C | TT số 11/2021/TT-BXD |
| 2 | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công | T x 1.1% | 87,232,367 | LT | TT số 11/2021/TT-BXD |
| 3 | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế | T x 2% | 158,604,303 | TT | TT số 11/2021/TT-BXD |
| | **Chi phí gián tiếp** | C+LT+TT | 729,579,794 | GT | |
| III | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC | (T+GT) x 5.5% | 476,288,722 | TL | TT số 11/2021/TT-BXD |
| | **Chi phí xây dựng trước thuế** | T+GT+TL | **9,136,083,665** | **G** | |
| IV | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG | G x 8% | 730,886,693 | GTGT | |
| | **Chi phí xây dựng sau thuế** | **G + GTGT** | **9,866,970,358** | **GXD** | |
| | | **Tính tròn:** | **9,866,970,000** | | |

***Bằng chữ: Chín tỷ tám trăm sáu mươi sáu triệu chín trăm bảy mươi ngàn đồng.***

NGƯỜI LẬP

(Ký, họ tên)

NGƯỜI CHỦ TRÌ

(Ký, họ tên)

Chứng chỉ hành nghề định giá XD hạng …..., số ……

# BẢNG TÍNH TOÁN, ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG DỰ TOÁN XÂY DỰNG

## Công trình: Nạo vét, khơi thông dòng chảy phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, trạm bơm Bắc Ruộng, xã Tánh Linh

| STT | Mã hiệu | Nội dung công việc | ĐVT | Khối lượng | Đơn giá | | | Thành tiền | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Vật liệu | Nhân công | Máy | Vật liệu | Nhân công | Máy |
| | **HM** | **NẠO VÉT** | | | | | | | | |
| 1 | AB.24131 | Đào xúc đất đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào 1,25m3, đất cấp I | 100 m3 | **3,026.281** | | 97,852 | 647,417 | | 296,127,648 | 1,959,265,766 |
| 2 | AB.27421 | Đào kênh mương bằng máy đào 1,25m3, chiều rộng kênh mương > 20m, đất cấp I | 100 m3 | **534.050** | | 751,083 | 771,933 | | 401,115,876 | 412,250,819 |
| 3 | AB.41231 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10 tấn trong phạm vi 350m, đất cấp I | 100 m3 | **1,780.165** | | | 1,047,588 | | | 1,864,879,492 |
| 4 | AB.41431 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10 tấn trong phạm vi 800m, đất cấp I | 100 m3 | **1,780.165** | | | 1,383,876 | | | 2,463,527,620 |
| 5 | AB.34110 | San đất bãi thải, bãi trữ, bãi gia tải bằng máy ủi 110CV | 100 m3 | **1,780.165** | | | 171,017 | | | 304,438,478 |
| 6 | AB.64111 | Đắp đất nền đường thi công bằng máy lu bánh thép 9 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,85 | 100 m3 | **50.000** | | 277,689 | 440,282 | | 13,884,450 | 22,014,100 |
| 7 | AB.24132 | Đào xúc đất để đắp đường thi công bằng máy đào 1,25m3, đất cấp II | 100 m3 | **50.000** | | 124,299 | 752,675 | | 6,214,950 | 37,633,750 |
| 8 | AB.41132 | Vận chuyển đất để đắp bằng ôtô tự đổ 10 tấn trong phạm vi ≤ 300m, đất cấp II | 100 m3 | **50.000** | | | 999,476 | | | 49,973,800 |
| 9 | AB.24132 | Phá đường thi công đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào 1,25m3, đất cấp II | 100 m3 | **50.000** | | 978,292 | | | 48,914,600 | |
| 10 | AB.41132 | Vận chuyển tiếp đổ đi ra bãi thải bằng ôtô tự đổ 10 tấn trong phạm vi ≤ 300m, đất cấp II | 100 m3 | **50.000** | | | 999,476 | | | 49,973,800 |
| | **THM** | **CỘNG NẠO VÉT** | | | | | | | **766,257,524** | **7,163,957,625** |

# BẢNG CHIẾT TÍNH ĐƠN GIÁ TỔNG HỢP KHÔNG ĐẦY ĐỦ

## Công trình: Nạo vét, khơi thông dòng chảy phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, trạm bơm Bắc Ruông, xã Tánh Linh

## HẠNG MỤC: NẠO VÉT

| STT | Mã hiệu | Nội dung công việc | ĐVT | Mức hao phí | Đơn giá | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AB.24131 | Đào xúc đất đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào 1,25m3, đất cấp I | 100 m3 | | | |
| | | **Nhân công** | | | | **97,852** |
| | | Nhân công 3,0/7 - Nhóm I | công | 0.3700 | 264,466 | 97,852 |
| | | **Máy thi công** | | | | **647,417** |
| | | Máy đào 1,25m3 | ca | 0.1720 | 3,547,904 | 610,239 |
| | | Máy ủi 110CV | ca | 0.0200 | 1,858,875 | 37,178 |
| 2 | AB.27421 | Đào kênh mương bằng máy đào 1,25m3, chiều rộng kênh mương > 20m, đất cấp I | 100 m3 | | | |
| | | **Nhân công** | | | | **751,083** |
| | | Nhân công 3,0/7 - Nhóm I | công | 2.8400 | 264,466 | 751,083 |
| | | **Máy thi công** | | | | **771,933** |
| | | Máy đào 1,25m3 | ca | 0.2050 | 3,547,904 | 727,320 |
| | | Máy ủi 110CV | ca | 0.0240 | 1,858,875 | 44,613 |
| 3 | AB.41231 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10 tấn trong phạm vi 350m, đất cấp I | 100 m3 | | | |
| | | **Máy thi công** | | | | **1,047,588** |
| | | Ô tô tự đổ 10T | ca | 0.5140 | 2,038,109 | 1,047,588 |
| 4 | AB.41431 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10 tấn trong phạm vi 800m, đất cấp I | 100 m3 | | | |
| | | **Máy thi công** | | | | **1,383,876** |
| | | Ô tô tự đổ 10T | ca | 0.6790 | 2,038,109 | 1,383,876 |
| 5 | AB.34110 | San đất bãi thải, bãi trữ, bãi gia tải bằng máy ủi 110CV | 100 m3 | | | |
| | | **Máy thi công** | | | | **171,017** |
| | | Máy ủi 110CV | ca | 0.0920 | 1,858,875 | 171,017 |
| 6 | AB.64111 | Đắp đất nền đường thi công bằng máy lu bánh thép 9 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,85 | 100 m3 | | | |
| | | **Nhân công** | | | | **277,689** |
| | | Nhân công 3,0/7 - Nhóm I | công | 1.0500 | 264,466 | 277,689 |
| | | **Máy thi công** | | | | **440,282** |
| | | Máy lu bánh thép 9 tấn | ca | 0.2200 | 1,042,268 | 229,299 |
| | | Máy ủi 110CV | ca | 0.1100 | 1,858,875 | 204,476 |
| | | Máy khác | % | 1.5 | 433,775 | 6,507 |
| 7 | AB.24132 | Đào xúc đất để đắp đường thi công bằng máy đào 1,25m3, đất cấp II | 100 m3 | | | |
| | | **Nhân công** | | | | **124,299** |
| | | Nhân công 3,0/7 - Nhóm I | công | 0.4700 | 264,466 | 124,299 |
| | | **Máy thi công** | | | | **752,675** |
| | | Máy đào 1,25m3 | ca | 0.1980 | 3,547,904 | 702,485 |
| | | Máy ủi 110CV | ca | 0.0270 | 1,858,875 | 50,190 |
| 8 | AB.41132 | Vận chuyển đất để đắp bằng ôtô tự đổ 10 tấn trong phạm vi ≤ 300m, đất cấp II | 100 m3 | | | |
| | | **Máy thi công** | | | | **978,292** |
| | | Ô tô tự đổ 10T | ca | 0.4800 | 2,038,109 | 978,292 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | AB.24132 | Phá đường thi công đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào 1,25m3, đất cấp II | 100 m3 | | | |
| | | **Nhân công** | | | | **124,299** |
| | | Nhân công 3,0/7 - Nhóm I | công | 0.4700 | 264,466 | 124,299 |
| | | **Máy thi công** | | | | **752,675** |
| | | Máy đào 1,25m3 | ca | 0.1980 | 3,547,904 | 702,485 |
| | | Máy ủi 110CV | ca | 0.0270 | 1,858,875 | 50,190 |
| 10 | AB.41132 | Vận chuyển tiếp đổ đi ra bãi thải bằng ôtô tự đổ 10 tấn trong phạm vi ≤ 300m, đất cấp II | 100 m3 | | | |
| | | **Máy thi công** | | | | **978,292** |
| | | Ô tô tự đổ 10T | ca | 0.4800 | 2,038,109 | 978,292 |

# BẢNG PHÂN TÍCH VẬT TƯ

## Công trình: Nạo vét, khơi thông dòng chảy phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, trạm bơm Bắc Ruông, xã Tánh Linh

## HẠNG MỤC: NẠO VÉT

| STT | Mã hiệu | Nội dung công việc/Thành phần hao phí | ĐVT | Khối lượng | Mức hao phí | Khối lượng hao phí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AB.24131 | Đào xúc đất đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào 1,25m3, đất cấp I | 100 m3 | 3,026.281 | | |
| | | **Nhân công** | | | | |
| | | Nhân công 3,0/7 - Nhóm I | công | | 0.3700 | 1,119.7240 |
| | | **Máy thi công** | | | | |
| | | Máy đào 1,25m3 | ca | | 0.1720 | 520.5203 |
| | | Máy ủi 110CV | ca | | 0.0200 | 60.5256 |
| 2 | AB.27421 | Đào kênh mương bằng máy đào 1,25m3, chiều rộng kênh mương > 20m, đất cấp I | 100 m3 | 534.050 | | |
| | | **Nhân công** | | | | |
| | | Nhân công 3,0/7 - Nhóm I | công | | 2.8400 | 1,516.7020 |
| | | **Máy thi công** | | | | |
| | | Máy đào 1,25m3 | ca | | 0.2050 | 109.4803 |
| | | Máy ủi 110CV | ca | | 0.0240 | 12.8172 |
| 3 | AB.41231 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10 tấn trong phạm vi 350m, đất cấp I | 100 m3 | 1,780.165 | | |
| | | **Máy thi công** | | | | |
| | | Ô tô tự đổ 10T | ca | | 0.5140 | 915.0048 |
| 4 | AB.41431 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 10 tấn trong phạm vi 800m, đất cấp I | 100 m3 | 1,780.165 | | |
| | | **Máy thi công** | | | | |
| | | Ô tô tự đổ 10T | ca | | 0.6790 | 1,208.7320 |
| 5 | AB.34110 | San đất bãi thải, bãi trữ, bãi gia tải bằng máy ủi 110CV | 100 m3 | 1,780.165 | | |
| | | **Máy thi công** | | | | |
| | | Máy ủi 110CV | ca | | 0.0920 | 163.7752 |
| 6 | AB.64111 | Đắp đất nền đường thi công bằng máy lu bánh thép 9 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,85 | 100 m3 | 50.000 | | |
| | | **Nhân công** | | | | |
| | | Nhân công 3,0/7 - Nhóm I | công | | 1.0500 | 52.5000 |
| | | **Máy thi công** | | | | |
| | | Máy lu bánh thép 9 tấn | ca | | 0.2200 | 11.0000 |
| | | Máy ủi 110CV | ca | | 0.1100 | 5.5000 |
| | | Máy khác | % | | 1.5 | |
| 7 | AB.24132 | Đào xúc đất để đắp đường thi công bằng máy đào 1,25m3, đất cấp II | 100 m3 | 50.000 | | |
| | | **Nhân công** | | | | |
| | | Nhân công 3,0/7 - Nhóm I | công | | 0.4700 | 23.5000 |
| | | **Máy thi công** | | | | |
| | | Máy đào 1,25m3 | ca | | 0.1980 | 9.9000 |
| | | Máy ủi 110CV | ca | | 0.0270 | 1.3500 |
| 8 | AB.41132 | Vận chuyển đất để đắp bằng ôtô tự đổ 10 tấn trong phạm vi ≤ 300m, đất cấp II | 100 m3 | 50.000 | | |
| | | **Máy thi công** | | | | |
| | | Ô tô tự đổ 10T | ca | | 0.4800 | 24.0000 |
| 9 | AB.24132 | Phá đường thi công đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào 1,25m3, đất cấp II | 100 m3 | 50.000 | | |
| | | **Nhân công** | | | | |
| | | Nhân công 3,0/7 - Nhóm I | công | | 0.4700 | 23.5000 |
| | | **Máy thi công** | | | | |
| | | Máy đào 1,25m3 | ca | | 0.1980 | 9.9000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Máy ủi 110CV | ca | | 0.0270 | 1.3500 |
| 10 | AB.41132 | Vận chuyển tiếp đổ đi ra bãi thải bằng ôtô tự đổ 10 tấn trong phạm vi ≤ 300m, đất cấp II | 100 m3 | 50.000 | | |
| | | **Máy thi công** | | | | |
| | | Ô tô tự đổ 10T | ca | | 0.4800 | 24.0000 |

# BẢNG GIÁ VẬT LIỆU - NHÂN CÔNG - MÁY THI CÔNG

**Công trình: Nạo vét, khơi thông dòng chảy phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, trạm bơm Bắc**

**Theo thông báo giá 194 tháng 01 năm 2026**

| STT | Mã VLNC | Tên VLNC | ĐVT | Khối lượng | Giá gốc | Giá tháng | Ghi chú | Mã máy 13/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Nhân công** | | | | | | |
| 1 | N121.307.1 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm I | công | 2,735.926 | 264,466 | 264,466 | | |
| | | **Máy thi công** | | | | | | |
| 1 | M121.0005 | Máy đào 1,25m3 | ca | 649.801 | 3,610,276 | 3,547,904 | | M101.0105 |
| 2 | M121.0052a | Máy lu bánh thép 9 tấn | ca | 11.000 | 1,064,239 | 1,042,268 | | M101.1102 |
| 3 | M121.0026 | Máy ủi 110CV | ca | 245.318 | 1,895,910 | 1,858,875 | | M101.0503 |
| 4 | M121.0265 | Ô tô tự đổ 10T | ca | 2,171.737 | 2,082,241 | 2,038,109 | | M106.0204 |

# BẢNG LƯƠNG NHÂN CÔNG

**Công trình: Nạo vét, khơi thông dòng chảy phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, trạm bơm Bắc Ruộng, xã Tánh Linh**

**HẠNG MỤC: NẠO VÉT**

| STT | Mã VLNC | Tên nhân công | ĐVT | Khối lượng | Giá gốc | Giá tháng | Lương ngày công |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N121.307.1 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm I | công | 2,735.926 | 264,466 | 264,466 | 264,466 |

# BẢNG TÍNH LƯƠNG NHÂN CÔNG XÂY DỰNG

**Công trình: Nạo vét, khơi thông dòng chảy phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, trạm bơm Bắc Ruộng, xã Tánh Linh**

| STT | Cấp bậc thợ | Hệ số lương | Đơn giá công bố | Cấp bậc bình quân | Lương ngày công |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhân công 3,0/7 - Nhóm I | 1.39 | 288,700 | 1.52 | 264,009 |

# BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG

## Công trình: Nạo vét, khơi thông dòng chảy phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, trạm bơm Bắc Ruộng, xã Tánh Linh

## HẠNG MỤC: NẠO VÉT

| STT | Mã VLNC | Thiết bị máy thi công | ĐVT | Khối lượng | Giá gốc | Giá tháng | Giá ca máy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M121.0005 | Máy đào 1,25m3 | ca | 649.801 | 3,610,276 | 3,547,904 | 3,547,904 |
| 2 | M121.0052a | Máy lu bánh thép 9 tấn | ca | 11.000 | 1,064,239 | 1,042,268 | 1,042,268 |
| 3 | M121.0026 | Máy ủi 110CV | ca | 245.318 | 1,895,910 | 1,858,875 | 1,858,875 |
| 4 | M121.0265 | Ô tô tự đổ 10T | ca | 2,171.737 | 2,082,241 | 2,038,109 | 2,038,109 |

# BẢNG TÍNH GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG

## Công trình: Nạo vét, khơi thông dòng chảy phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, trạm bơm Bắc Ruộng, xã Tánh Linh

Căn cứ Phụ lục V - Phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng (Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng)

Nguyên giá theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD và 01/2025/TT-BXD

| Mã máy | Loại máy và thiết bị | Số ca/năm | Định mức khấu hao, S.C, C.P khác/năm (% nguyên giá) | | | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng 1 ca | Thành phần - cấp bậc thợ điều khiển | Nguyên giá (1000 đ) | Chi phí khấu hao (CPKH) | Chi phí sửa chữa (CPSC) | Chi phí khác (CPK) | Chi phí NL, NL (CPNL) | Chi phí tiền lương (CPTL) | Giá ca máy (đồng) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Khấu hao | Sửa chữa | C.P # | | | | | | | | | |
| **M101.0100** | **Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu:** | | | | | | | | | | | | | |
| M101.0105 | 1,25 m3 | 280 | 17 | 5.8 | 5 | 83 lít diezel | 1x4/7 | 1,863,636 | 1,018,344 | 386,039 | 332,792 | 1,488,979 | 321,750 | 3,547,904 |
| **M101.0500** | **Máy ủi - công suất:** | | | | | | | | | | | | | |
| M101.0503 | 110 cv | 280 | 14 | 5.8 | 5 | 46 lít diezel | 1x4/7 | 851,855 | 383,335 | 176,456 | 152,117 | 825,217 | 321,750 | 1,858,875 |
| **M101.1100** | **Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh:** | | | | | | | | | | | | | |
| M101.1102 | 8,5 t ÷ 9 t | 270 | 15 | 2.9 | 5 | 24 lít diezel | 1x4/7 | 365,850 | 182,925 | 39,295 | 67,750 | 430,548 | 321,750 | 1,042,268 |
| **M106.0200** | **Ô tô tự đổ - trọng tải:** | | | | | | | | | | | | | |
| M106.0204 | 10 t | 280 | 17 | 7.3 | 6 | 57 lít diezel | 1x2/4 lái xe | 704,070 | 384,724 | 183,561 | 150,872 | 1,022,552 | 296,400 | 2,038,109 |

# BẢNG CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG NHÂN CÔNG ĐIỀU KHIỂN MÁY

## Công trình: Nạo vét, khơi thông dòng chảy phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, trạm bơm Bắc Ruộng, xã Tánh Linh

| STT | Mã máy | Thành phần - cấp bậc thợ điều khiển máy | Định mức | Đơn giá | Tiền lương |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M101.0105 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 1,25 m3 | | | **321,750** |
| | | Nhân công 4/7 - Nhóm IV | 1 | 321,750 | 321,750 |
| 2 | M101.0503 | Máy ủi - công suất: 110CV | | | **321,750** |
| | | Nhân công 4/7 - Nhóm IV | 1 | 321,750 | 321,750 |
| 3 | M101.1102 | Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 8,5T ÷ 9T | | | **321,750** |
| | | Nhân công 4/7 - Nhóm IV | 1 | 321,750 | 321,750 |
| 4 | M106.0204 | Ô tô tự đổ - trọng tải: 10T | | | **296,400** |
| | | Lái xe bậc 2/4 - Nhóm IV | 1 | 296,400 | 296,400 |

# BẢNG TÍNH LƯƠNG NHÂN CÔNG ĐIỀU KHIỂN MÁY

## Công trình: Nạo vét, khơi thông dòng chảy phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, trạm bơm Bắc Ruộng, xã Tánh Linh

| STT | Cấp bậc thợ | Hệ số lương | Đơn giá công bố | Cấp bậc bình quân | Lương ngày công |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhân công 4/7 - Nhóm IV | 1.65 | 296,400 | 1.52 | 321,750 |
| 2 | Lái xe bậc 2/4 - Nhóm IV | 1.18 | 296,400 | 1.18 | 296,400 |